

柞水县行政审批服务局文件

柞行审许发〔2023〕120号

柞水县行政审批服务局 关于柞水县城区污水管网及污水厂扩容改造 建设项目可行性研究报告的批复

县城管局：

你单位关于《申请审批柞水县城区污水管网及污水厂扩容改造项目可行性研究报告的报告》（柞城管发〔2023〕153号）及相关资料收悉。依据柞水县自然资源局《关于柞水县城区污水管网及污水厂扩容改造项目用地情况的说明》（柞自然资函〔2023〕123号）、柞水县财政局《关于柞水县城区污水管网及污水厂扩容改造项目资金来源审查意见》（柞财办函〔2023〕74号）。经审核，原则同意该项目可行性研究报告。现将有关事项批复如下：

一、项目名称：柞水县城区污水管网及污水厂扩容改造项

目。

二、建设内容：本项目主要涉及雨污管渠分流改造、排洪渠清淤改造、道路交通及路面恢复、污水厂扩容改造等工程，具体如下：

(一)雨污管渠分流改造：新敷设污水管道 14155 米。其中：党家湾段管径为 DN1200，全长 2845 米；纸坊沟、太白路段管径为 DN1200，全长 2219 米；致远巷段管径为 DN1000，全长 442 米；三道井、交通路段管径为 DN1200，全长 820 米；巴山沟段管径为 DN1000，全长 241 米；桃园路口段管径为 DN1200，全长 1443 米；西新街段管径为 DN1200，全长 1087 米；下梁茨沟段管径为 DN1200，全长 1552 米；下梁西川段管径为 DN1200，全长 3506 米。直径 1500 检查井 386 座，直径 1200 检查井 45 座；直径 1500 的沉泥井 105 座，直径 1200 的沉泥井 30 座。

(二)排洪渠清淤改造：防洪渠约 8900 米，修建材质为钢筋混凝土，位置、尺寸与现状保持不变，每隔 50 米设置沉砂池一个。

(三)道路交通及路面恢复：恢复道路 14155 米，路面恢复为水泥混凝土路面，设置道路交通所需的标志等设施。

(四)污水厂扩容改造：增加污水处理能力 4.2 万吨/天。工程主要包括：粗格栅间及提升泵房 1 座、细格栅间及沉砂池 1 座、配水井 1 座、CAST 反应池 1 座(4 格)、紫外线消毒渠 1 座(2 格)、回用水池 1 座、贮泥池 1 座、污泥脱水机房

及鼓风机房 1 座。。

三、建设期限：项目建设期限 24 个月。

四、项目投资：项目估算总投资 53147.87 万元，资金来源为申请专项债券、中央预算投资及自筹。

五、招标实施方案：根据《陕西省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》规定要求，同意该项目招标实施方案，具体详见《柞水县城污水管网及污水厂扩容改造项目招标实施方案核准意见》。

六、项目代码：2305-611026-04-01-833584。

请据此委托具有相应资质的机构，在批复的可研报告范围内和投资范围内编制项目初步设计及概算报我局审批。

附件：柞水县城污水管网及污水厂扩容改造项目招标实施方案核准意见



(此件公开发布)

抄送：县财政局、发改局、自然资源局、审计局。

柞水县行政审批服务局

2023年5月31日印发

共印 8 份

柞水县城城区污水管网及污水厂扩容改造项目

招标实施方案核准意见

项目名称	柞水县城城区污水管网及污水厂扩容改造项目				建设单位	柞水县城管局		
联系电话	19392696039				总投资 金额 (万元)	53147.87		
项目	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式	招标估算 金额(万元)
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标		
勘察	√			√	√			1731.39
设计	√			√	√			
建安工程	√			√	√			43284.83
监理	√			√	√			865.7
重要材料								
其他							√	7265.95
<p>核准意见说明：同意核准。其他费用不采用招标方式，包括建设单位管理费649.27万元、建设项目前期工作咨询费45万元、环境影响咨询服务费86.57万元、场地准备及临时设施费432.85万元、工程保险费216.42万元、联合试运转费432.85万元、招标代理服务费129.85万元、施工图审查费86.57万元、竣工图编制费138.51万元、工程造价咨询服务费86.57万元、技术经济评估审查费129.85万元、预备费4831.62万元等其他费用。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  <p>核准单位盖章 2023年5月31日</p> </div>								